



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
				Reforma Externa do Prédio da Prefeitura						
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura de Rio dos Índios/RS		Rio dos Índios / RS	Rua ângelo Santinelli			Pintura Externa da Prefeitura de Rio dos Índios/RS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-23	Não	Porto Alegre / RS	Pintura Externa da Prefeitura de Rio dos Índios/RS			23,80%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pintura Externa da Prefeitura de Rio dos Índios/RS									48.153,72
1.			REFORMA INTERNA DO ÚLTIMO PAVIMENTO					-	48.153,72
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.748,86
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,60	308,76	BDI 1	382,24	1.376,06
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	08	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES COM LONA PRETA	M2	330,00	3,36	BDI 1	4,16	1.372,80
1.2.			LIMPEZA E TRATAMENTO DA FACHADA					-	27.280,20
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	579,44	1,97	BDI 1	2,44	1.413,83
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	07	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS DA FACHADA	M	579,44	16,60	BDI 1	20,55	11.907,49
1.2.3.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	579,44	12,20	BDI 1	15,10	8.749,54
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	09	VEDAÇÃO DE JANELAS COM SILICONE ACÉTICO	M2	387,60	10,86	BDI 1	13,44	5.209,34
1.3.			PINTURA EXTERNA DAS PAREDES					-	17.319,46
1.3.1.	SINAPI	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	579,44	24,14	BDI 1	29,89	17.319,46
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	805,20
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	330,00	1,97	BDI 1	2,44	805,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Rio dos Índios / RS
Local
13 de novembro de 2023
Data

Nome: Edilson Pompeu da Silva Júnior
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU SC1549210
ART/RRT: