

Quadro de Quantidades - Drenagem - Tubulação							
Diâmetro	Comprimento	Base	Profundidade	Volume Escavação	Volume de Reaterro Argila	Lastro de Brita (0,1m)	Volume Bota Fora coef 1,4
400	36,00	1,00	1,50	54,00	39,54	3,60	20,25
600	119,00	1,20	1,50	214,20	164,01	14,28	70,26
800	0,00	1,40	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	0,00	1,60	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	0,00	1,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				Volume Escavação	Volume de Reaterro Argila	Lastro de Brita (0,1m)	Volume Bota Fora coef 1,4
				268,20	203,55	17,88	90,51

Quadro de Quantidades Bocas de Lobo							
Diâmetro	Quantidade	Base	Profundidade	Volume Escavação	Volume de Reaterro Argila	Lastro de Brita (0,1m)	Volume Bota Fora coef 1,4
400	2,00	1,20	1,5	4,32	2,976	0,288	1,88
600	3,00	1,40	1,5	8,82	6,084	0,588	3,83
800	0,00	1,60	1,5	0	0	0	0,00
1000	0,00	1,80	1,5	0	0	0	0,00
1200	0,00	2,00	1,5	0	0	0	0,00
Total				13,14	9,06	0,88	

	Volume Escavação	Volume de Reaterro Argila	Lastro de Brita (0,1m)	Volume Bota Fora coef 1,4
TOTAL	281,34	212,61	18,76	90,51