TABELA DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
J1	Janela basculante	120	120	80	Ago.+ Vidro	45	1,44
P1	Porta de abrir	90	210	-	Madeira	2	1,89
P2	Porta de abrir	90	210	-	Madeira Chapeada	8	1,68
P3	Porta de abrir	90	210	-	Madeira Chapeada	4	1,89
P4	Porta de abrir	70	210	-	Madeira Chapeada	1	1,47
P5	Porta de abrir	90	210	-	Madeira	2	1,68
PJ1	Porta-janela 4 folhas	180	210	-	Ago.+ Vidro	2	3,78



DETALHE BANHEIROS

kcef ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - RIO DOS ÍNDIOS/RS

Desenho: ARQUITETÔNICO		Área Total: 516,06 m²
Proprietário:	Responsável Técnico:	Prancha:
Município de Rio dos Índios/RS CNPJ: 94.704.103/0001-86	Eng.Leonildo Nascimento Souza CREA/RS: 71586	02/09

Leonildo N. Souza
Engenheiro Civil
CREA 71.584-D
CPF 5[illegible].070.630-20